

# EXTENSION ET RESTRUCTURATION BAT. K AMERICAN HOSPITAL OF PARIS



## Opération en site occupé

L'opération concerne l'extension et la restructuration de l'Hôpital Américain de Paris à Neuilly sur Seine (92), par la création d'un nouveau bâtiment dénommé «Bâtiment K» et de divers travaux connexes :

- Réaménagement des extérieurs contre l'extension et création d'un parvis accessible au public, travaux de réseaux, bassins de rétention des EP

- Création d'un bâtiment «logistique» contre le bâtiment H, sur deux niveaux, comprenant une plateforme de fluides médicaux, les groupes électrogènes et une chaufferie

- Sous l'extension (bâtiment K), création d'un parking accessible au public sur trois niveaux enterrés + locaux techniques (au R-1), relié au bâtiment logistique par une galerie enterrée

- Au RDC :

- Dans l'extension (bâtiment K) : création d'un grand hall d'accueil, box d'admission, commerces, nouveau PCS, restaurant du personnel et pharmacie
- Dans les bâtiments A et G : création d'un restaurant du personnel, pharmacie et locaux logistiques
- Dans le bâtiment E : création de box et caisses admissions, locaux du personnel, «back office» TGBT, locaux transfo

- Au R+1 :

- Dans l'extension (bâtiment K) : création d'une zone « check-up Center» comprenant des salles de consultation, des vestiaires et des bureaux
- Dans les bâtiments A et G : création d'une nouvelle cuisine collective
- Dans le bâtiment C : création d'un hall et d'un salon de thé
- Dans le bâtiment E : création de postes de consultation, salle d'épreuve et bureaux

- Au R+2 :

- Dans l'extension (bâtiment K) : création d'un plateau technique comprenant des blocs opératoires
- Dans le bâtiment A : création d'une zone de stérilisation et vestiaires
- Dans le bâtiment C : création d'un hall et de bureaux d'accueil pour le service ambulatoire
- Dans les bâtiments D et E : création d'une zone accueillant une activité de chirurgie ambulatoire, box et recouplement des zones U10

- Au R+3 :

- Dans l'extension (bâtiment K) : création d'un centre de médecine préventive et d'un centre de réhabilitation, passerelle de liaison avec le bâtiment E
- Dans les bâtiments A et E : restructuration ponctuelle pour raccordement de l'extension
- Dans le bâtiment C : création de chambres et d'un nouveau hall

- Au R+4 :

- Dans l'extension (bâtiment K) : création d'un centre de réhabilitation, et locaux techniques, passerelles de liaison avec le bâtiment E
- Dans les bâtiments A et E : restructuration ponctuelle pour raccordement de l'extension
- Dans le bâtiment C : création d'une chambre et d'un nouveau hall

Maitre d'ouvrage American Hospital of Paris

Architecte Wilmotte & Associés Architectes

Mission OPC

Surfaces 17 000 m2

Montant des travaux 55 M€ HT

Délai travaux 55 mois

Livraison 2026